



PRIMĂRIA BEIUS
11315 10.11.2016
ani

PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS

Str. Piata Samuil Vulcan, nr. 14 – 16, loc. Beius, jud. Bihor, cod 415200,
tel. 0259320958, fax 0259321273, e-mail primaria_beius@cjbihor.ro
integrare-beius@cjbihor.ro

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achiziție directă a contractului de lucrări **""REPARATII CLADIRE BIROURI SI VESTIARE STADION BEIUS"" , CPV: 45453100-8 LUCRARI DE RENOVARE (REV.2) "**

Valoarea estimată a achiziției : 86.888,00 lei fara TVA, conform devizului estimativ atasat prezentei invitatii.

Codul CPV: 45453100-8 – Lucrări de renovare.

Sursa de finanțare: buget local

Criteriul de selecție: prețul cel mai scăzut.

Procedura aplicată: achiziție directă.

Limba pentru redactarea ofertelor: română.

Moneda folosită pentru întocmirea ofertei financiare: lei

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Obiectul achiziției directe: lucrări de **""REPARATII CLADIRE BIROURI SI VESTIARE STADION BEIUS"" , CPV: 45453100-8 LUCRARI DE RENOVARE (REV.2) "**

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de lucrări, cu un termen de execuție a lucrării de **30 zile lucrătoare** de la predarea amplasamentului.

Condiții participare: Pot participa toți operatorii economici interesați, cu condiția să fie înscrși în SEAP (www.e-licitatie.ro). Ofertantul câștigător își va posta oferta în catalogul SEAP .

Ofertanții vor completa și vor transmite/depune (în vederea participării la această achiziție :

1. scrisoare de înaintare a ofertei,
2. formularul privind Declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute la art.164 din legea 98/2016 privind achizițiile publice,
- 3.copia conform cu originalul a **certificatului contator emis de Oficiul Registrului Comertului,**

4. Declarație privind lista principalelor lucrări executate 5 ani care să ateste încheierea și executarea unor contracte având ca și obiect lucrări similare cu cele care fac obiectul achiziției.

- Lista de lucrări +Formulare de experiență similară pentru lucrările solicitate, însoțite de documente relevante care certifică executarea lucrărilor (contracte/ parti relevante contract/proces-verbal de recepție/recomandari) emise sau

2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, in caz de necesitate, de a solicita clarificari la documentatie.

Data limită pentru depunerea ofertei este **15/11/2016, ora 12.00** .

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de **15/11/2016, ora 13.00**, la Primaria municipiului Beius.

Formularele, Memoriul general , listele de cantitati , se gasesc atasate prezentei invitatii.

PRIMAR

Ing.MLENDEA CALUS PETRU



Intocmit,

Ec. Cotrau Mariana

I.I. BOROS IOSIF
Reg. Com. F5/155/2013
Cod fiscal R 6274331
Beiuș, str. Ghe. Pituț nr.2, Bl.Z2, ap.5

Lucrarea: Reparații clădire Birouri și vestiare Stadion Beiuș
Beneficiar: Primăria Municipiul Beiuș
Faza: PT+DDE

MEMORIU GENERAL

CAP. I. DATE GENERALE

I.1. Denumirea obiectului de investiții: “ Reparații clădire Birouri și vestiare Stadion Beiuș” , localitatea beiuș, strada Burgundia Mare, județul Bihor.

I.2. Proiectant : I.I. BOROS IOSIF. Beiuș, județul Bihor.

I.3. Beneficiar: Primăria Municipiul Beiuș, județul Bihor

I.4. Investitor: Primăria Municipiul Beiuș.

I.5. Descrierea lucrărilor:

- prezenta documentație s-a întocmit în scopul realizării unor lucrări de reparații al unei clădiri de tip parter și etaj, reprezentând Birouri și vestiar la Stadionul Beiuș, al Primăriei Municipiului Beiuș, din localitatea Beiuș, strada Burgundia Mare, județul Bihor, pentru remediarea degradărilor acoperișului și al finisajelor interioare ale spațiului respectiv și efectuarea lucrărilor de reparații instalații electrice și sanitare.

Obiectul de investiție reprezintă lucrările de reparații capitale la acoperiș, reparații și completări ale pardoselilor din gresie ceramică și parchet laminat, executare de reparații la pereți despărțitori din cărămidă, reparații la tavane, reparații la instalația electrică și reparații parțiale la instalația sanitară, amenajări exterioare.

CAP. II. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

II.1. Caracteristicile principale ale construcțiilor

1. Corpul de clădire la care se propun lucrările de reparații, este o construcție de tip parter și etaj, pe strada Burgundia Mare , în incinta Stadionului Beiuș, județul Bihor.

Situația existentă a obiectivului de investiție:

La etajul corpului de clădire cu dimensiunile în plan de 8,20 x 18 m, se găsesc birourile și spațiile anexe ale Stadionului Municipal .

Starea tehnică actuală nu reclamă intervenții la structura de rezistență a clădirii ci doar lucrări de reparații capitale la acoperișul șarpantă și reparații interioare ale finisajelor și instalațiilor:

-lucrări ce se necesită a se executa :

- 1.-înlocuirea învelitorii din țiglă existentă
2. reparația capitală a șarpantei fără schimbarea formei și a dimensiunilor
 3. izolarea planșeului peste etaj cu vată minerală bazaltică
 4. ignifigarea elementelor șarpantei
5. executarea pardoselilor din gresie ceramică și parchet laminat la etaj
6. montarea a două wc la etaj
- 7.refacerea instalației electrice la etaj
 - 8.zugrăveli interioare lavabile la pereți și tavane
 9. înlocuire horn la centrala termică
 10. înlocuire balustradă din lemn cu stâlpi și balustrada metalică
 11. amenajarea spațiului exterior prin nivelarea terenului , balastare și reparația căminului menajer

CAP. III. OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

Prin executarea lucrărilor de reparații prevăzute la clădirea de birouri și vestiare, al Stadionului Municipal Beiuș, se crează un spațiu corespunzător desfășurării activităților specifice din acest corp de clădire prin igenizarea spațiilor și crearea unui ambient corespunzător în jurul clădirii.

CAP. IV. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

IV.1. Valoarea totală a investiției, lucrări de Reparații cladire Birouri și vestiare, Stadionul Beiuș este de:

-proiectare	800,00 lei
-construcții montaj (C+M)	86.888,49 lei
-alte cheltuieli	4.384,42 lei

Total general **92.072,91 lei.**

-aceste valori nu includ valoarea TVA de 20%


IV.2. Eșalonarea investiției (C+M) : anul 2016

IV.3. Durata de realizare a investiției : 1 lună

CAP. V. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza de către Primăria Municipiul Beiuș.

Întocmit,
ing. Boros Iosif



Obiectivul: Reparatii cladire Birouri si vestiare Stadion Beius
Obiectul: Reparatii cladire birouri si vestiare Stadion Beius

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Reparatii capitale acoperis cladire		
2	Reparatii interioare cladire		
3	Reparatii instalatie electrica si sanitara		
4	Lucrari reparatii exterioare si amenajare terasa		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (20 %):			
TOTAL VALOARE:			

Beneficiar
Primaria Municipiul
Beius

Intocmit
I.I. Boros Iosif



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: Reparatiile cladire Birouri si vestiare Stadion Beius

Obiectul: Reparatiile cladire birouri si vestiare Stadion Beius

Devizul: Reparatii capitale acoperis cladire

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate cu jghiaburi, așezate pe șipci bătute pe astereală sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea șipcilor, doliilor, paziilor, șorțurilor și racordării din tablă zincată	mp	224,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCXI05A	Demontare jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	m	61,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT25F1	Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a șarpantelor grele	mp	148,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCH02C1	Sarpantă simplă de lemn de rasinoase, pe scaune la acoperișuri simple, cu una până la patru pante pentru învelitori de eternit, țiglă, olane, executate din lemn ecarisat	mp	148,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CE01A1	Invelitoare din țiglă profilată din argilă arsă la acoperisuri fara astereala, așezate pe șipci 26x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	224,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile invelitorilor din țiglă și azbociment scinduri din rasinoase	mp	148,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CE31C%	Pazii si streasini din scanduri de rasinoase: streasina infundata, fara console aparente, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea de 0,4 m	metru patrat	25,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	37,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CN54A+	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect	mp	224,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	24,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	IZF113A03+	Placi din vata minerala bazaltica KNAUF INSULATION pentru termoizolarea acoperisurilor plate - terase fara trafic, gr.placa vata	mp	148,00		

		minerala 100-120mm		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CD20A+	PLACI PRESATE PLATE – OSB UTILIZATE LA ALCATUIREA PERETILOR EXTERIORI SI INTERIORI	mp	30,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	TRI1AA01 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TRA01A03	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	tona	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General fara TVA

TVA (20%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Beneficiar
Primaria Municipiul
Beius

Intocmit
I.I. Boros Iosif

Obiectivul: Reparatii cladire Birouri si vestiare Stadion Beius

Obiectul: Reparatii cladire birouri si vestiare Stadlon Beius

Devizul: Reparatii interioare cladire

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	120,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	122,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCJ09A1	Reparații la tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate la pereți sau stâlpi pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru șprîț și mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund și stratul vizibil	mp	120,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, 3 cm grosime, driscuit fin	mp	122,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (foile polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	70,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	52,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CF23C01+	Glet Knauf pentru interior aplicat pe, pe gips-carton	mp	122,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CF23B01+	Glet Knauf pentru interior aplicat pe, pe tencuieli var-ciment	mp	130,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4), un strat DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, nediluat, aplicate pe suprafete noi foarte absorbante	mp	252,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CN11A1	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice vopsele de ulei	mp	36,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
Total manopera (ore)						

Total greutate materiale (tone)						
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (20%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Beneficiar
Primaria Municipiul
Beius

Intocmit
I.I. Boros Iosif

Obiectivul: Reparatii cladire Birouri si vestiare Stadion Beius

Obiectul: Reparatii cladire birouri si vestiare Stadion Beius

Devizul: Repararii instalatie electrica si sanitara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	EA01A3	Tub izolat IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 18 mm, montat ingropat	m	160,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCU08B1	Străpungeri in zidărie de cărămidă ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de 1 cărămidă și secțiunea străpungerii de 50-400cmp	buc	12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCU11B2	Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea de 31-80 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de ciment	m	120,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCJ08D1	Tencușele interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru șpritz și mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund și ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	EA17B1	Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, înglobate în beton tip patrat, RIPS, mărimea 29	buc	14,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	EC01C1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, având secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe dibluri (bolțuri) metalice	m	160,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	EC01C1	Cablu pentru instalații de locuri de lampă sau priză, având secțiunea conductelor pînă la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită pe dibluri (bolțuri) metalice	m	90,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat ingropat	buc	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată ingropat	buc	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pînă la 10 mmp (exclusiv)	buc	18,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	EE12C1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	6,00		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	EE12H1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	EE07C1	Plafonieră metalică, cu glob de sticlă având diametrul globului de 160 mm, montată pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	EF01A#	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau în nisă, având suprafața de până la 0,30 mp	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	SC38A2	Instalație pentru closet completă, din semiportelan sau portelan sanitar și rezervor de 12 litri	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	IC34C1	Fitinguri din fontă maleabilă pentru îmbin. înșurub. tevi. oțel piesele fiind cu 2 înșurub. pentru d=3/4 toli	buc	2,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	SA15B#	Teava pp,pe,pp-r îmb sud prin polifuz, în cond leg, la ob san, la clad loc, soc-cult, d=20-25mm	m	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii și indemnizații	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Beneficiar
Primaria Municipiul

Intocmit
I.I. Boros Iosif

Obiectivul: Reparatii cladire Birouri si vestiare Stadion Beius

Obiectul: Reparatii cladire birouri si vestiare Stadion Beius

Devizul: Lucrari reparatii exterioare si amenajare terasa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT03C1	Demolarea zidurilor din cărămidă, în grosime peste 6-7 cm executate cu mortar de ciment, pentru volume până la 0,5 mc	mc	1,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	EA09B1	Teava din oțel fără sudură, laminată la cald, pentru construcții, montată pe suporturi metalici, având diametrul exterior și grosimea peretelui de 127x4 mm, (asimilat cos de fum metalic preizolat)	m	4,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT39B1	Demontarea balustradelor, grilelor, și parapetelor metalice montate în lemnărie	kg	600,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CL20A1	Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despartitoare balcon	kg	780,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	6306274	Grija pentru scari, balcoane ornam. simpl. otel profil.	kg	780,00		
				Material:		
				Transport:		
5	CL20C1	Confecții metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	350,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	6301822	Stalp metalic pentru fixat imprejm inclusiv plese fixare	kg	350,00		
				Material:		
				Transport:		
6	RPCT11D1	Desfacerea tencuielilor la tavane de la plansee de lemn inclusiv desfacerea șipcilor și trestiei	mp	26,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	SF06B#	Camin vizitare, sau recipient zidarie in perim ctiei, sectiune int 0,80 x 0,80 m, adancimea 1,00 m	buc	1,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TR1AA01 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	10,00		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	10,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Beneficiar
Primaria Municipiul
Beius

Intocmit
Boros Iosif

