

Antet stanca

Beneficiar: PRIMARIA MUN.BEIUS
 Executant:
 Proiectant: BIBLIOTECA
 Obiectivul: 001 REPARATIIL INTERIOARE
 Obiectul: Dev Reparatii
 Stadiul fizic:

Formular C5 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD07C1 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime până la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN în vrac	mc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2	RMAB07A - Demolare și spargere man beton simplu, în poz.incomode, sp. restranse,fără a degrada elem.originale	mc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	CF02A# - Tencuieii interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stalpi, pe suprafețe plane, cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T.pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	mmp	60.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	CA02XC - Beton turnat în fundatii,socluri,ziduri de sprijinpreparare și turnare bet.simplu clasa 20 (B250)	mc	2.50 material: manopera: utilaj: transport:		
5	CMJ15A08 - Scari de beton Confectionat + montare cofraje pt. trepte brute de beton	ml	2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	CMJ15A10 - Scari de beton Demontare cofraje, pt. trepte brute de beton	ml	2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
7	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gyp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bea	mc	0.50 material: manopera: utilaj: transport:		

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Carantarea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0		1	2	3	4		
8	TRA01A03 - Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 3 km.	tona	14.00 material: manopera: utilaj: transport:		5=3x4		
9	CF10D1 - Glet aplicat pe tencuilei interioare discutate sau pe suprafețele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stăpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC):	m ²	200.00 material: manopera: utilaj: transport:				
10	CK21A# - Usi profiluri aluminiu, l canat, supraf. loc <= 7 m ² , inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice îel, la constructii cu H <= 35 m	m ²	4.35 material: manopera: utilaj: transport:				
11	CN02A+ - Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai puțin absorbante Se masoara la m ²	m ²	200.00 material: manopera: utilaj: transport:				
12	RPC13A1 - Reparatii de tencuilei interioare, în jurul locurilor si pervazuurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discutate, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii drepti pâna la 15 cm latime	m	5.00 material: manopera: utilaj: transport:				
13	TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	2.50 material: manopera: utilaj: transport:				
14	VD09A# - Transportul manual al materialelor. În spații libere si neacoperite roaba pe pneuri, prin aruncare-trasunare pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 80-150 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 100 m si pe o panta de cel mult 4% inclusiv, pe podina din duliapi	tona	12.00 material: manopera: utilaj: transport:				
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
CAS		15.80 %					
CASS		5.20 %					
Somaj		0.50 %					
Fond de risc		0.27 %					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Fond de garantie	0.25 %					
Concedii si indemnizatii	0.85 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.00 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit	5.00 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (20.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR

EXECUTANT